

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów – wzdłuż ul. Kolonia w miejscowości Przeciszów i odnoga ul. Andrychowskiej w miejscowości Piotrowice”

PYTANIA I OPOWIEDZI Nr 2

DLA

ZAPYTANIA O CENĘ:

„Dostawę materiałów na modernizację sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów – wzdłuż ul. Kolonia w miejscowości Przeciszów i odnoga ul. Andrychowskiej w miejscowości Piotrowice”

Pytanie nr 2 z dnia 09.10.2018:

W załączeniu nie ma pozycji skrzynka hydrantowa do hydrantu podziemnego czy mam ją wycenić?

Odpowiedź do pytania nr 2 z dnia 09.10.2018 :

Tak, do hydrantu podziemnego należy wycenić także skrzynkę hydrantową.

Pytanie nr 3 z dnia 09.10.2018:

Czy skrzynki (zasuwa i hydrant, nawiertka) mają być pełne żeliwo czy skrzynki PE-HD?

Odpowiedz do pytania nr 3 z dnia 09.10.2018:

Skrzynki uliczne do zasuwy, hydrantu i nawiertki - PE-HD

Pytanie nr 4 z dnia 09.10.2018:

Pozycja nr. 28 z załącznika czy ma to być łącznik RR (rura-rura) czy łącznik RK (rura-kołnierz)?

Odpowiedz do pytania nr 4 z dnia 09.10.2018:

W pozycji nr 28 - łącznik RR (rura-rura) bez zabezpieczenia.

KIEROWNIK
Głównego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Przeciszowie
mgr Józef Śliwa